






		日数	発災当日	～3日後	～8日後	問題点
インフラ状況	水道 断水 			復旧目安		
	下水道 下水管断裂 				復旧目安	
	電気 停電 			復旧目安		
	道路 断絶 				復旧目安	
災害用トイレ	 ほほ紙トイレ “今までにない災害用トイレ”		○	○	○	*なし
	携帯トイレ 既存便器に便袋を取付けるトイレ		⊙	⊙	⊙	<ul style="list-style-type: none"> 既存の洋式トイレが破損すると使えない 使用済便袋の保管場所 便袋の破損による二次感染
	簡易トイレ 簡易便器と便袋がセットのトイレ		⊙	⊙	⊙	<ul style="list-style-type: none"> 個室が使えない場合「囲い」が必要 使用済便袋の保管場所 便袋の破損による二次感染
	仮設トイレ（組立式） 使用時に組み立てる個室トイレ		△	○	○	<ul style="list-style-type: none"> 組立に時間を要する
	仮設トイレ 完成型の個室トイレ		×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> 被災地への道路状況、交通事情によって運搬できない
	マンホールトイレ マンホールを利用するトイレ		×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> 下水処理施設、下水道設備が必要 管理者の使用可否の確認必要 使用後の清掃・メンテナンス費用が膨大
支援	国：PUSH型支援		×	△	△	<ul style="list-style-type: none"> 支援物資と被災地で必要としているものが一致しない
	自治体：災害応援協定		×	△	△	<ul style="list-style-type: none"> 「できる範囲」での応援が前提、必要な物資の必要量の確保は不確定